

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

(ai sensi di: D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti)

RELATIVO AL PROGETTO DA REALIZZARSI PRESSO IL POLO INDUSTRIALE IN LOC. ISCHIA DI CROCIANO, COMUNE DI PIOMBINO (LI), SUDDIVISO NELLE SEGUENTI SEZIONI:


- 1) ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E RICICLO IN LOCO DELLE SCORIE CON IMPIANTO MOBILE SU AREA LI53 FINALIZZATA AL LORO RIUTILIZZO COME MPS NELL'AMBITO DELLA MISP AUTORIZZATA CON DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PROT. N.423 DEL 04/10/2017;
- 2) PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE 2 ALLE OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA LUCCHINI-RIPROFILATURA CON LA DISCARICA RIMATERIA;
- 3) PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA DISCARICA SU AREA LI53

ISTANZA DEPOSITATA PRESSO LA REGIONE TOSCANA IN DATA 30/05/2018 ACQUISITA CON AOOGR.T. PROT. 2018/288371-A DEL 30/05/2018

INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI

in riferimento alla richiesta Regione Toscana AOOGR.T. 2018/0408844 del 28/08/2018

00	10/10/2018	Prima emissione	PBERT	AGIUS	LCHIT
Revisione	Data	Descrizione	Redattore	Verifica	Convalida

	PierPaolo Bertini (PBERT) - (Coordinatore Area Ingegneria)	
Oggetto:	ELABORATO VIA.I.3 riferimento punto 6b della richiesta Regione Toscana AOOGR.T. prot. 2018/0408844 del 28/08/2018	File: VIA-I-3.docx
		Formato: A4

Sommario

1	PUNTI DELLA RICHIESTA REGIONE TOSCANA AOGRT. PROT2018/0408844 DEL 28/08/2018 DISAMINATI NEL PRESENTE DOCUMENTO	3
2	CHIARIMENTO/INTEGRAZIONE.....	3

1 Punti della richiesta Regione Toscana AOOGR.T. prot2018/0408844 del 28/08/2018 disaminati nel presente documento

6b

*Con riferimento alla realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi nell'area denominata LI53:
b) dalle autorizzazioni ministeriali relative all'intervento di messa in sicurezza permanente dell'area su cui è prevista la discarica non sembrano emergere di fatto disposizioni che consentano la realizzazione dell'intervento prima della certificazione della MISP. Su tale aspetto occorre la presentazione di un approfondimento da parte di RiMateria, tenuto conto che l'inserimento di un'area tra quelle da bonificare costituisce ai sensi dell'allegato 4 al PRB criterio escludente per la realizzazione di nuovi impianti.*

2 Chiarimento/integrazione

La Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della porzione di area denominata LI53 su cui sorgerà l'ampliamento della discarica verrà attuata nelle modalità approvate dal MATTM con i Decreti n. 140 del 14/05/2014 e n. 423 del 04/10/2017.

L'attività di MISP consiste nell'insieme degli interventi necessari per isolare in modo definitivo le fonti inquinanti (nel caso specifico il riporto antropico) rispetto alle matrici ambientali circostanti ed è propedeutica alla realizzazione della nuova discarica.

Infatti il progetto di realizzazione dell'impianto di smaltimento LI3 redatto da RiMateria ed allegato alla presente istanza prevede l'avvio dell'allestimento dei primi moduli della nuova discarica solo a seguito dell'ultimazione ed attestazione/certificazione finale della MISP ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Per maggiore chiarezza di seguito si riporta il cronoprogramma generale degli interventi con evidenziata la consequenzialità fra MISP e lavori di realizzazione della discarica LI53.

CRONOPROGRAMMA GENERALE OPERE REALIZZATIVE E COLTIVAZIONE AREE SMALTIMENTO RIFIUTI RIMATERIA

ANNO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034					
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II						
Semestre																																				
n. progressivo mese da autorizzazione	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192				
Attività																																				
Coltivazione discariche	Coltivazione VAR4 RiMateria																																			
	Coltivazione VAR5 RiMateria riprofilatura																																			
	Coltivazione VAR5 RiMateria sovrizzo																																			
	Coltivazione discarica LI53																																			
OPERE DI CHIUSURA VAR2 EX-Lucchini VAR RiMateria	FASE 1 - Chiusura definitiva porzione discarica RiMateria sponda bassa lotto 1/sponda alta lotto 2/pista lotto 1 Chiusura provvisoria sommità lotto 2																																			
	FASE 2 - Chiusura definitiva discarica ex-Lucchini VAR2																																			
	FASE 3 - Chiusura definitiva porzione discarica RiMateria sommità lotto 2/sponda bassa lotti 3-4-6/pista lotti 3-4-6																																			
	FASE 4 - Chiusura definitiva porzione discarica RiMateria sommità lotto 5/sponda alta lotti 5-7-8																																			
	FASE 5 - Chiusura provvisoria sommità lotti 7-8 discarica RiMateria																																			
	FASE 6 - Chiusura definitiva sommità lotti 7-8 discarica RiMateria																																			
MISP	gara affidamento lavori e lavori																																			
DISCARICA LI53	1° stralcio realizzativo (lotti 1 e 2)																																			
	2° stralcio realizzativo (lotti 3 e 4)																																			
	3° stralcio realizzativo (lotti 5 e 6)																																			
	4° stralcio realizzativo (lotto 8)																																			
	5° stralcio realizzativo (lotti 7 e 9)																																			
	6° stralcio realizzativo (lotto 10)																																			
	chiusura provvisoria																																			
	chiusura definitiva																																			

